

ROZPOČET

Stavba: EU-Dolnozemská -Bratislava -oprava strechy.

Objekt: V1 B

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JKSO:

Dátum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1	562	5624811200	Vpust' strešná HL69 D+M	ks	4,000		0,000
2	011	953921111	Oprava svetlíkov	ks	13,000		0,000

PSV Práce a dodávky PSV

712 Izolácie striech

3	711	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10 st., pásmi na sucho geotextíliou	m2	948,000		0,000
4	693	6936651300	Geotextílie netkané polypropylénové Tatratex pp 300	m2	1 042,800		0,000
5	711	712371802	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. termoplastmi fóliou PVC	m2	948,000		0,000
6	711	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. pripev. kotv. terčami 5ks/m2	ks	4 266,000		0,000
7	283	2833000150	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	1 061,760		0,000
8	711	712871802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	75,000		0,000
9			Tmelenie polyuretánovým tmelom	mb	173,000		0,000
10			Tvarovky roh,kút.	ks	45,000		0,000
11	711	998712105	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	1,985		0,000

764 Konštrukcie klampiarske

12	764	7643332501	Lemovanie z poplastovaného. PZ plechu, múrov na streche kot. pásik RŠ 80	m	173,000		0,000
----	-----	------------	--	---	---------	--	-------

13	764	7643332501xx	Kotevný plech na atike z poplastovaného. PZ plechu	m	198,500		0,000
14	764	764430840	Demontáž oplechovania atík a okapov rš od 330 do 500 mm	m	173,000		0,000
15	764	764731114	Oplechovanie atík poplastovaným plechom rš 500 mm	m	173,000		0,000
16	764	764731114-1	Oplechovanie dilatácie na atike poplastovaným plechom rš 330 mm	m	18,400		0,000
17	764	998764105	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 36 do 48 m	t	2,127		0,000

18	553	55341-7	Vyčistenie striech od hrubých nečistôt	m2	948,000		0,000
----	-----	---------	--	----	---------	--	-------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

19	R	21-1	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu resp. prekládka na strešnej časti	mb	286,000		0,000
----	---	------	--	----	---------	--	-------

Celkom

0,000

Vvhotovil: