

1. Látkové rolety

Montáž na 17 ks 10 dielných okien. Rolety uložené do hliníkových kaziet, krycie lišty – hliník, hriadeľ priemer 17 mm – hliník, spodný profil – hliník, tesniaca guma, manuálne ovládanie retiazkou – plast, závažie retiazky – plast.

Látka rolíet: 100 % PES, váha min. 320 g/m², svetelná priepustnosť 0 %.

Je potrebné zameranie a predloženie vzorkovníka látok.

2. Vertikálne žalúzie

Montáž na 66 ks okien šírky 660 cm. Žalúzie delené podľa rozmerov daných kancelárií.

Horný profil – hliník, závažie látok, spojovacia retiazka látok, manuálne ovládanie retiazkou so závažím.

Látka žalúzií: hrúbka min. 0,45 mm; váha min 330g/m², nepriesvitná (50%).

Je potrebné zameranie a predloženie vzorkovníka látok.

VYROBIŤ, DOPAŤ A NAMONTOVAŤ

① Látkové voľety

Montáž na 17 ks 10dielnych okien. Voľety upevnené do hlin. kuziet, krycie lišty - hlinnik, hriadel ϕ 17 mm - hlinnik, spodný profil - hlin., tesniaca guma, manuálne ovládanie vetriakov - plast, záverečné vetriaky - plast. Látka voľiet: 100% PES, váha min 320 g/m^2 , svetelná priepustnosť 0%

② Vertikálne žalúzie

Montáž na 66 ks okien sily 6600 mm. Žalúzie delené podľa rozmerov daných táncdávrit. Horný profil - hlinnik, záverečné látky, spojovacia vetriacka látky, manuálne ovládanie vetriakov zo záverečím. Látka žalúzií: hrúbka min 0,45 mm váha min 330 g/m^2 , nepriestupná.

Je potrebné zameranie a predloženie vzorkovníka látky

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Žaluzie a rolety

Objekt:

Objednávateľ: EUBA Bratislava

Zhotoviteľ:

Miesto: Bratislava

Spracoval: Hlubik

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV								
786		Dokončovacie práce - čalúnnicke								
1	786612200	Montáž zatieňovacích roliet z textílií alebo umelých tkanín 1,20*1,50*14+1,20*0,40*14+0,70*1,50*14+0,67*0,40*14+1,15*1,2*50+1,15*0,40*50	m2	142,372					0,00005	0,007
				142,372						
2	697100000a	Vnútorná látková roleta 142,372 * 1,05	m2	149,491					0,00120	0,179
				149,491						
3	786641112	Montáž vertikálnej textilnej žalúzie ukotvenej do stropu - dodávka a montáž "5 dielne okno" 3,30*2,20*66*2	m2	958,320						1,150
				958,320						

Celkom

1,336