

Zadanie zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO: 00399957
Telefón: 02/67295280
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka
e-mail: peter.ondrejka@euba.sk

2. Názov predmetu zákazky: Úpravy sociálnych zariadení

Opis predmetu zákazky:

Úpravy sociálnych zariadení v priestoroch EU Dolnozemska 1, Bratislava.

Oprávnená osoba na uskutočnenie obhliadky je p. Hlubik.

Súčasťou zadania sú obchodné podmienky a výkaz výmer.

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 464,73 eur bez DPH

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky s DPH .

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: zmluva a ocenené výkazy výmer **podpísané** uchádzačom najneskôr do 01.03.2017 do 9.00 h poštou

na adresu:

Ekonomická univerzita v Bratislave

Oddelenie pre verejné obstarávanie

Dolnozemska cesta č.1

852 35 Bratislava 5

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk

6. Podmienky účasti uchádzačov:

Súčasťou predloženej ponuky bude:

- fotokópia, resp. scan oprávnenia dodať predmet zákazky

Zmluva o dielo č..... (vyplní verejný obstarávateľ)
uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení

1. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo: Dolnozemska cesta č. 1,
852 35 Bratislava.
Zastúpený: rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
IČO: 00399957
IČ pre DPH: SK 2020879245
DIČ: 2020879245
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ:

- Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
DRČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný v obchodnom registri:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie úprav sociálnych zariadení v objekte EU na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Výkazy výmer tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením diela iný subjekt.

3. Lehoty plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ odovzdá:
 - ukončené dielo objednávateľovi do 30 dní od uzavretia tejto zmluvy.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou odovzdania ukončeného diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu znemožnenia alebo prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. V tomto prípade objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
- 3.3 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu odovzdania predmetu zmluvy pri:
 - prekážkach spôsobených objednávateľom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, nie však pri prekážkach spôsobených subdodávateľom,
 - prerušení prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa,

- omeškani s odovzdaním pracoviska.

4. Cena predmetu zmluvy

- 4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.
- 4.2 V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy. Všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré bude potrebné vynaložiť sú započítané v cene predmetu zmluvy.
- 4.3 Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení:
- cena bez DPH eur
 - sadzba DPH v %
 - výška DPH eur
 - cena vrátane DPHeur
- 4.4 Zmena dohodnutej ceny sa umožňuje len z dôvodov:
- zákonnej úpravy DPH,
 - uskutočnením prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností, na základe objednávateľom odsúhlaseného a na znak súhlasu objednávateľom alebo zodpovedným zástupcom objednávateľa podpísaného dodatku k rozpočtu.
- 4.5 Pre ocenenie prác a dodávok, ktorých potreba vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností po uzavretí zmluvy, bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať pri oceňovaní výkazov výmer ceny z tohoto rozpočtu,
 - pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ kalkuláciu ceny a súčasne predloží ocenenie prác pomocou smerných orientačných cien odporučených spoločnosťou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,
 - menej práce budú odpočítavané podľa rozpočtu.
- 4.6 Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montážnych prác, zodpovedajúcich technickým normám a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe.
- 4.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je (prípadne nie je) platiteľom DPH a objednávateľ je platiteľom DPH.

5. Financovanie a fakturácia

- 5.1 Objednávateľ preddavok finančných prostriedkov neposkytne.
- 5.2 Platby počas realizácie diela bude objednávateľ zhotoviteľovi uhrádzať na základe zhotoviteľom vyhotovených a predložených faktúr za vykonané práce a dodávky, doložených súpismi vykonaných prác a dodávok a zisťovacím protokolom. Súpisy musia obsahovať druh a množstvo vykonaných prác a dodávok v položkovitej skladbe ponukového rozpočtu a ich ocenenie jednotkovými cenami podľa ponukového rozpočtu. V zisťovacom protokole zhotoviteľ uvedie cenu prác a dodávok vykonaných zhotoviteľom odo dňa zahájenia prác bez DPH. Zisťovací protokol a súpisy musia byť originálne podpísané zhotoviteľom a opatrené originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa. Faktúru predloží zhotoviteľ objednávateľovi v troch vyhotoveniach, súpisy a zisťovací protokol predloží zhotoviteľ objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia zostávajú objednávateľovi. Objednávateľ preverí súlad vykonaných prác a dodávok podľa predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou. Objednávateľ odsúhlasí a potvrdí predložené súpisy vykonaných prác a dodávok a vráti do piatich kalendárnych dní od ich predloženia podpísané zhotoviteľovi, alebo v prípade väd alebo nesúladu súpisov so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom alebo s touto zmluvou ich v rovnakej lehote vráti zhotoviteľovi spolu s faktúrou na prepracovanie s uvedením dôvodu vrátenia, presným zariadením väd alebo nedorobkov a označením položiek, u ktorých vady, nedorobky alebo nesúlad zistil. Ak objednávateľ nevráti súpisy s faktúrou zhotoviteľovi do piatich kalendárnych dní na prepracovanie, považujú strany súpisy za objednávateľom odsúhlasené. V prípade sporu platí dátum odovzdania poštovej zásielky verejnému prepravcovi. Ak sa preukáže, že objednávateľ vrátil súpisy s faktúrou zhotoviteľovi neoprávnene, má právo zhotoviteľ účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu.

Kontrolu, odsúhlasovanie a potvrdzovanie vykonaných prác a dodávok bude vykonávať za objednávateľa technický dozor objednávateľa. Odsúhlasenie vykonaných prác a dodávok a potvrdenie ich súladu so skutočnosťou, s výkazmi výmer, s rozpočtom, s projektom a s touto zmluvou vykoná technický dozor objednávateľa tak, že podpíše zhotoviteľom vystavené súpisy vykonaných prác a dodávok, opatrí ich odtlačkom pečiatky objednávateľa a dátumom ich odsúhlasenia. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom alebo v prípade nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti, má zhotoviteľ právo prerušiť práce až do doby zaplatenia fakturovanej čiastky. V prípade neoprávneného vrátenia faktúry objednávateľom má zhotoviteľ tiež právo účtovať tú istú zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá v tejto zmluve pre prípad nezaplatenia faktúry objednávateľom v lehote splatnosti.

- 5.3 Právo na vystavenie konečnej faktúry bude mať zhotoviteľ po splnení celého predmetu zmluvy, po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom, do 10 dní po podpísaní preberacieho protokolu. Konečná faktúra musí obsahovať okrem rozpisu prác a dodávok výslovne názov „konečná faktúra“, celkovú dohodnutú cenu bez DPH, celkovú výšku DPH, v prílohe uvedený rozpis všetkých vystavených a uhradených faktúr, čiastku zostávajúcu k úhrade po odpočte uhradených faktúr.
- 5.4 Objednávateľ môže zadržať zhotoviteľovi časť z dohodnutej ceny predmetu zmluvy celkom s DPH až do výšky 10 % do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní diela a do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole.
- 5.5 Objednávateľ odpočíta z konečnej faktúry zmluvnú pokutu za nedodržanie zmluvného termínu dokončenia a odovzdania predmetu zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa.

6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy

- 6.1 Zhotoviteľ poskytne na dielo záručnú lehodu(minimálne 5) rokov.
- 6.2 Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov.

7. Zodpovednosť za vady, zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

- 7.1 Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase odovzdania a prevzatia technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, slovenských technických noriem, ďalej vlastností podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s objednávateľom a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho užívaniu k určenému účelu.
- 7.2 Vady diela zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Na odstránenie vady nastúpi zhotoviteľ najneskôr do..... (požiadavka verejného obstarávateľa najneskôr do 3) dní od uplatnenia reklamácie a vadu odstráni v takej lehote, aby nebránila riadnemu užívaniu diela.
- 7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dokončenie a odovzdanie diela zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním ukončeného diela.
- 7.4 Za omeškanie s odstránením väd, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 30,- eur za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť a objednávateľ v tom prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.
- 7.6 Objednávateľ môže od zmluvy okamžite odstúpiť v prípade, že zhotoviteľ podstatne poruší zmluvné dohody. Za podstatné porušenie zmluvných dohôd sa považuje aj:
 - nedodržanie kvality diela,
 - ak zhotoviteľ nedodrží termín odovzdania diela, dohodnutý v tejto zmluve.
- 7.7 Ďalší postup strán v prípade odstúpenia od zmluvy upravuje § 344 a nasledujúce Obchodného zákonníka.

8. Pracovisko, realizácia diela, odovzdanie a prevzatie diela

- 8.1 Pracovisko bude zo strany objednávateľa pripravené k odovzdaniu ku dňu podpísania zmluvy objednávateľom.
- 8.2 Zhotoviteľ uvoľní pracovisko ku dňu odovzdania a prevzatia diela.
- 8.3 Podmienky realizácie budú upresnené v zápise o odovzdaní pracoviska.

- 8.4 Zhotoviteľ bude pri uskutočňovaní diela dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu osôb na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ bude počas realizácie diela dodržiavať hygienické a ostatné platné predpisy a najmä je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov zo stavebných prác na životné prostredie technickou disciplínou (zníženie hlučnosti, prašnosti, dodržiavanie nočného pokoja).
- 8.6 Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a zneškodnenie všetkých odpadov zo stavebnej činnosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov na riadenej skládke odpadu.
- 8.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a priestoroch dotknutých jeho činnosťou.
- 8.8 Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej len denník), ktorý bude trvalo prístupný objednávateľovi. Povinnosť viesť denník sa končí dňom odstránenia nedostatkov a nedorobkov po odovzdaní ukončeného diela.
- 8.9 V informačnej časti denníka musia byť uvedené identifikačné údaje o objednávateľovi, projektantovi a zhotoviteľovi, údaje o subdodávateľoch zhotoviteľa, zoznam všetkých dokladov a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávaného diela. Všetky listy denníka sa musia postupne číslovať.
- 8.10 Zápis do denníka zapisuje a podpisuje určený stavbyvedúci zhotoviteľa v deň vykonania prác, alebo v deň vzniku okolností, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi zápsmi sa nesmú vynechávať voľné miesta. Pokiaľ zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo projektant, musí k tomuto zápisu zaujať stanovisko najneskôr do piatich pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, súhlasí so zápisom.
- 8.11 Zápisom objednávateľa alebo povereného zástupcu objednávateľa do stavebného denníka nemôže objednávateľ požadovať alebo odsúhlasiť rozšírenie prác a dodávok nad rozsah predmetu plnenia tejto zmluvy ani požadovať alebo odsúhlasiť zmeny diela.
- 8.12 Ak objednávateľ alebo zhotoviteľ nesúhlasí s obsahom vykonaného zápisu, musí do piatich pracovných dní oznámiť svoje stanovisko lebo inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí.
- 8.13 Zhotoviteľa a jeho dodávateľov bude zastupovať počas realizácie prác na stavbe(meno).
- 8.14 Odborný technický dozor objednávateľa bude vykonávať
- 8.15 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní pracoviska realizačný projekt.
- 8.16 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 30 dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu. Objednávateľ má právo uložiť zhotoviteľovi opatrenia pred prevzatím diela za účelom odstránenia zistených nedostatkov, vád a nedorobkov. O prevzatí diela bude vyhotovený preberací protokol.

9. Ďalšie povinnosti zmluvných strán

- 9.1 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
- zabezpečovať si všetky potrebné potvrdenia a povolenia k realizácii diela, ak počas realizácie diela vznikne takáto potreba získania potvrdení a povolení,
 - udržiavať v čistote pracovisko a pracovisko a všetky plochy, ktoré bude zhotoviteľ využívať pre svoju činnosť,
 - zabezpečiť spracovanie dodatku k rozpočtu na práce a dodávky, ak ich potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností a týkajú sa rozšírenia alebo zmeny predmetu tejto zmluvy.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje:
- odovzdať zhotoviteľovi protokolárne pracovisko, vypracovať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska,
 - najneskôr ku dňu odovzdania pracoviska,
 - zabezpečiť včasnú úhradu faktúr,
 - prevziať vykonané dielo za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

10. Ostatné dohody

- 10.1 O prácach a dodávkach, ktorých potreba vykonania vyplynie dodatočne po uzavretí zmluvy z nepredvídateľných okolností, sú povinné zmluvné strany sa navzájom informovať zápisom do stavebného denníka stavby. Návrh dodatku k rozpočtu zostavuje vždy zhotoviteľ a dokladá minimálne stručnou technickou správou a grafickým znázornením, z ktorých bude zrejmé miesto, rozsah, technické a kvalitatívne parametre navrhovaných prác a dodávok. Takto spracovaný návrh dodatku k rozpočtu,

- opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa, opatrený originálnym podpisom štatutárneho zástupcu zhotoviteľa a dátumom spracovania, predloží zhotoviteľ objednávateľovi k odsúhlaseniu a podpísaniu.
- 10.2 Na základe odsúhlaseného a oprávnenou osobou objednávateľa podpísaného dodatku k rozpočtu spracovaného zhotoviteľom, zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh dodatku ku zmluve, ku ktorému priloží:
- dodatok k rozpočtu originálne podpísaný štatutárnym zástupcom zhotoviteľa, opatrený originálnym odtlačkom pečiatky zhotoviteľa a objednávateľa, originálne podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa, s uvedením dátumu jeho spracovania,
 - grafické znázornenie (náčrtky alebo výkresy) a technický popis, vystihujúci druh, rozsah, miesto a ďalšie charakteristiky prác alebo dodávok,
 - písomný súhlas projektanta k prácam alebo zmenám.
- 10.3 Zmenu ceny diela zhotoviteľ môže vykonať až po písomnom odsúhlasení a podpísaní dodatku k rozpočtu objednávateľom, len uzatvorením dodatku ku zmluve, a to len v prípadoch dohodnutých v čl. 4 bod 4.4 tejto zmluvy.
- 10.4 Nepredvídateľnými okolnosťami sa pre účely tejto zmluvy rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení tejto zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok.

11. Záverečné ustanovenia

- 11.1 Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť deň nasledujúci po dni ich zverejnenia podľa platných predpisov.
- 11.2 Nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je špecifikácia prác a dodávok – rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- 11.3 Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 11.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- 11.5 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy.
- 11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.

V.....dňa.....

V Bratislave dňa.....

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

1	340235212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 0225 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	3,000		
2	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0, 09 m2 tehkami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	ks	2,000		
3	3402pc	Domurovanie otvoru s plochou do 0, 25 m2 tehkami pálenými v stenách hr. do 100 mm	ks	0,160		
4	34227210	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, P2-500	m2	8,481		
		"nové priečky" (1,60+1,50+1,72)*2,25			10,845	
		-2*0,60*1,97			-2,364	
		Súčet			8,481	
5	342272106	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P4-500	m2	1,320		
		"prímurovka v rohu" 0,44*3,00			1,320	
		Súčet			1,320	

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

6	611401111	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch akoukoľvek maltou s plochou jednotlivo do 0, 09 m2	ks	15,000		
		"vysprávky stávajúcich stropov" 15			15,000	
		Súčet			15,000	
7	611401211	Omietka jednotlivých malých plôch na stropoch s plochou jednotlivo nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	4,000		
		"vysprávky stávajúcich stropov" 4			4,000	
		Súčet			4,000	
8	612401191	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou do 0, 09 m2	ks	20,000		
		"vysprávky stávajúcich stien" 20			20,000	
		Súčet			20,000	
9	612401291	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2	ks	11,000		
		"vysprávky stávajúcich stien" 11			11,000	
		Súčet			11,000	
10	612401391	Omietka jednotlivých malých plôch vnútorných stien akoukoľvek maltou nad 0, 25 do 1 m2	ks	1,000		
		"vysprávky stávajúcich stien" 1			1,000	
		Súčet			1,000	
11	612465113	Príprava podkladu, pod omietky vnút.stien, miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	m2	108,303		
		"mč.1.01" ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)			17,040	
		"mč.1.02" ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)			17,430	
		"mč.1.03" ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)			20,925	
		"mč.1.04" ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)			14,655	
		"mč.1.05" ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)			32,974	
		(0,30*(0,80*2+1,97*4))			2,844	
		-(0,80*2+0,60*6)*1,97			-10,244	
		"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*0,075			0,397	
		Medzisúčet			96,021	

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemska 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"pred vstupom" 5,67*3,00		17,010		
		-3*0,80*1,97		-4,728		
		Medzisúččet		12,282		
		Súččet		108,303		
12	612465137	Vnútoraná omietka stien BAUMIT, vápennocementová, MVR Uni, ručné nanášanie, vyrovnávací hr. 4 mm	m2	38,145		
		"mč.1.01" (1,72+1,335)*2*1,50		9,165		
		"mč.1.02" (1,72+1,40)*2*1,50		9,360		
		"mč.1.03" (2,46+1,335)*2*1,50		11,385		
		"mč.1.04" (1,35+1,40)*2*1,50		8,250		
		"mč.1.05" (0,885+1,11)*2*1,50		5,985		
		0,30*1,50*4		1,800		
		-(0,80*2+0,60*6)*1,50		-7,800		
		Súččet pod obklad		38,145		
13	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr. 3 mm	m2	108,303		
		"mč.1.01" ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)		17,040		
		"mč.1.02" ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)		17,430		
		"mč.1.03" ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)		20,925		
		"mč.1.04" ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)		14,655		
		"mč.1.05" ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)		32,974		
		(0,30*(0,80*2+1,97*4))		2,844		
		-(0,80*2+0,60*6)*1,97		-10,244		
		"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*0,075		0,397		
		Medzisúččet		96,021		
		"pred vstupom" 5,67*3,00		17,010		
		-3*0,80*1,97		-4,728		
		Medzisúččet		12,282		
		Súččet		108,303		
14	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	108,303		
		"mč.1.01" ((1,72+1,335*2)*3,00+1,72*2,25)		17,040		
		"mč.1.02" ((1,72+1,40*2)*3,00+1,72*2,25)		17,430		
		"mč.1.03" ((2,46+1,335*2)*3,00+2,46*2,25)		20,925		
		"mč.1.04" ((1,35+1,40+0,29)*3,00+(1,35+1,11)*2,25)		14,655		
		"mč.1.05" ((0,885+1,11)*3,00+(10,885+1,11)*2,25)		32,974		
		(0,30*(0,80*2+1,97*4))		2,844		
		-(0,80*2+0,60*6)*1,97		-10,244		
		"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*0,075		0,397		
		Medzisúččet		96,021		
		"pred vstupom" 5,67*3,00		17,010		
		-3*0,80*1,97		-4,728		
		Medzisúččet		12,282		
		Súččet		108,303		
15	6932001000	Mriežka sklotextílná	m2	124,548		
16	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,972		
		(2,30+2,13+3,28+1,89+0,98)*0,09+0,98*0,02		0,972		
17	632477215	Samonivelizačná podl. hmota Weber - Terranova, weber.nivelit, na nenasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 10 mm	m2	10,580		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						
18	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	10,580		
19	952901110	Čistenie budov počas úprav	m2	63,480		
		"predpoklad 6x" 6*10,58		63,480		
		Súčet		63,480		
20	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	10,580		
21	952902110	Čistenie budov zemetaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	211,600		
		"predpoklad 20x" 20*10,58		211,600		
		Súčet		211,600		
22	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	7,674		
		"priečky hr.100mm" (1,43+2,31)*3,00		11,220		
		-3*0,60*1,97		-3,546		
		Súčet		7,674		
23	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,078		
		"úprava B1" (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44)*0,10		1,056		
		"pod buraným murivom" (1,43+2,31)*0,10*0,05		0,019		
		0,27*0,19*0,05		0,003		
		Súčet		1,078		
24	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dlžky, hr.nad 10 mm, -0,06500t	m2	10,560		
		"úprava B1" (3,18+1,23+4,55+1,16+0,44)		10,560		
		Súčet		10,560		
25	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	6,000		
		"úprava B4 - 600/1970" 3		3,000		
		"úprava B8 - 800/1970" 3		3,000		
		Súčet		6,000		
26	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	8,274		
		"úprava B4 - 600/1970" 3*0,60*1,97		3,546		
		"úprava B4 - 800/1970" 3*0,80*1,97		4,728		
		Súčet		8,274		
27	971033431	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr.do 150 mm, -0,07300t	ks	5,000		
28	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,325		
		"priečky hr.190mm" 0,57*0,19*3,00		0,325		
		Súčet		0,325		
29	973031812	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. do 100 mm, -0,00700t	m	15,000		
		"priečky hr.100mm" 5*3,00		15,000		
		Súčet		15,000		
30	973031825	Vysekanie káps pre zaviazanie v murive z tehál hr. nad 300 mm, -0,02000t	m	3,000		
		"prímurovka v rohu" 3,00		3,000		
		Súčet		3,000		
31	978011191	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových -0,05000t	m2	8,500		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemska 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
32	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových -0,04600t	m2	97,000		
		87,00+10,00		97,000		
33	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, - 0,06800t	m2	38,934		
		"úprava B3 - mč.1.01" (1,72+1,85*2+0,29)*2,10		11,991		
		"úprava B3 - mč.1.02" (1,43+0,86*2)*2,10		6,615		
		"úprava B3 - mč.1.03" (2,47+1,85*2)*2,10		12,957		
		"úprava B3 - mč.1.04" (1,36+0,86+0,29)*2,10		5,271		
		"úprava B3 - mč.1.05" (0,66+0,667)*2,10		2,787		
		0,26*(0,80*2+1,97*4)		2,465		
		-2*0,80*1,97		-3,152		
		Súčet		38,934		
34	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	6,896		
35	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	20,688		
36	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	6,896		
37	979081121	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	234,467		
38	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m	t	6,896		
39	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m	t	82,753		
40	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	6,882		
		"staveništná sut" 6.8961		6,896		
		"odd 735" -0.0140		-0,014		
		Súčet		6,882		
41	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (17 04), ostatné	t	0,014		
		"odd 735" 0.0140		0,014		
		Súčet		0,014		
99		Presun hmôt HSV				
42	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,880		
PSV		Práce a dodávky PSV				
721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				
43	72zt	Zdravotechnika	komplet	1,000		
		"samostatný projekt" 1		1,000		
		Súčet		1,000		
725		Zdravotechnika - vybavenie toalety				
44	725A	Kompetné vybavenie zariadenie toaliet (mydelničky,kefy,koše, držiaky na papier na ruky, držiaky na toal.papier...)	komplet	1,000		
		1		1,000		
		Súčet		1,000		
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				
45	735000912	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		2,000		
46	735110911	Oprava vykurovacieho telesa , pretesnenie	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
47	735110912	Oprava vykurovacieho telesa , rozpojenie vykurovacieho telesa teplovodného	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
48	735151832	Demontáž vykurovacieho telesa , -0,007003t časť do sute	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
49	735190915	Ostatné opravy vykurovacích telies - vsuvka	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
50	735191901	Vyskúšanie vykurovacích telies po oprave tlakom ocelových alebo liatinových	m2	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
51	735191904	Vyčistenie vykurovacích telies prepláchnutím vodou ocelových alebo liatinových	m2	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
52	735191905	Ostatné opravy vykurovacích telies, odvzdušnenie telesa	ks	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
53	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
54	735192911	Spätná montáž vykurovacích telies	m2	2,000		
		"úprava B6" 2		2,000		
		Súčet		2,000		
55	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	3,000		
		"úprava B6" 1,50*2		3,000		
		Súčet		3,000		
56	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			
766 Konštrukcie stolárske						
57	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	5,000		
		"dvere - 600/1970 L'+P" (1+1)		2,000		
		"dvere - 800/1970 L'+P" (2+1)		3,000		
		Súčet		5,000		
58	6117103100	Dvere vnútorné, fóliované , plné, š.60, 70, 80, 90cm	ks	5,000		
59	766662811	Demontáž dverného krídla, dokovanie prahu dverí jednokrídlových, - 0,00100t	ks	3,000		
		"úprava B8 - 800/1970" 3		3,000		
		Súčet		3,000		
60	766669119	Montáž dverového kovania	ks	5,000		
		"dvere - 600/1970 L'+P" (1+1)		2,000		
		"dvere - 800/1970 L'+P" (2+1)		3,000		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		Súčet		5,000		
61	5496632001	Kovanie interierové	ks	3,000		
		"dvere - 800/1970 L+P" (2+1)		3,000		
		Súčet		3,000		
62	5496632003	Kovanie interierové pre WC	ks	2,000		
		"dvere - 600/1970 L+P" (1+1)		2,000		
		Súčet		2,000		
63	5491681201	Dverná zábrana podlahová	ks	5,000		
		"dvere - 600/1970 L+P" (1+1)		2,000		
		"dvere - 800/1970 L+P" (2+1)		3,000		
		Súčet		5,000		
64	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	3,000		
65	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	3,000		
66	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm	ks	5,000		
67	6117103146	Zárubňa vnútorná, normal, dýha, hrúbka steny do 17 cm, š.60, 70, 80, 90cm/STN,obj.č.ZDYJK17	ks	5,000		
68	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

767 Konštrukcie doplnkové kovové

69	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	5,000		
		"pomocné" 5,00		5,000		
		Súčet		5,000		
70	55399000	Materiály ostatné atyp. kovové konštrukcie	kg	5,400		
71	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

771 Podlahy z dlaždíc

72	771575101	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých	m2	10,580		
		"mč.1.01" 2,30		2,300		
		"mč.1.02" 2,13		2,130		
		"mč.1.03" 3,28		3,280		
		"mč.1.04" 1,89		1,890		
		"mč.1.05" 0,98		0,980		
		Súčet		10,580		
73	597643000	Dlaždice keramické 1 A	m2	10,792		
74	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

776 Podlahy povlakové

75	776691001	Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou hrúbky 3 mm, s min. pevnosťou 15 MPa	m2	10,580		
		"mč.1.01" 2,30		2,300		
		"mč.1.02" 2,13		2,130		
		"mč.1.03" 3,28		3,280		
		"mč.1.04" 1,89		1,890		
		"mč.1.05" 0,98		0,980		
		Súčet		10,580		
76	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

781 Dokončovacie práce a obklady

77	781415015	Montáž obkladov vnútor. stien kladených do tmelu pravouhlých	m2	50,260		
		"mč.1.01" (1,72+1,335)*2*2,00		12,220		
		"mč.1.02" (1,72+1,40)*2*2,00		12,480		
		"mč.1.03" (2,46+1,335)*2*2,00		15,180		
		"mč.1.04" (1,35+1,40)*2*2,00		11,000		
		"mč.1.05" (0,885+1,11)*2*2,00		7,980		
		0,30*1,50*4		1,800		
		-(0,80*2+0,60*6)*2,00		-10,400		
		Súčet		50,260		
78	5978166000	Obkladačky pórovinnové jednofarebné hladké A	m2	51,265		
		50,26 * 1,02		51,265		
79	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	54,580		
		"mč.1.01" 4*2,00		8,000		
		"mč.1.02" 6*2,00		12,000		
		"mč.1.03" 4*2,00		8,000		
		"mč.1.04" 4*2,00		8,000		
		"mč.1.05" 4*2,00		8,000		
		"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*2		10,580		
		Súčet		54,580		
80	2834801300	Profil pre obklady	m	55,126		
		54,58 * 1,01		55,126		
81	781493112	Montáž plastových dvierok 300x300 pri obklade do tmelu	ks	5,000		
82	pc	revízne dvierka	ks	5,000		
83	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%			

784 Dokončovacie práce - maľby

84	784401801	Odstránenie malieb obrúsením a oprášením v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	77,590		
		"mč.1.01" 2,30		2,300		
		"mč.1.02" 2,13		2,130		
		"mč.1.03" 3,28		3,280		
		"mč.1.04" 1,89		1,890		
		"mč.1.05" 0,98		0,980		
		Medzisúčet stropy		10,580		
		"pred vstupom" 5,67*3,00		17,010		
		"chodba" 50,00		50,000		
		Medzisúčet steny		67,010		
		Súčet stavajúce steny a stropy		77,590		
85	784410600	Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných povrchoch výšky do 3, 80 m	m2	50,000		
86	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	107,195		
		"mč.1.01" ((1,72+1,335*2)*2,00+1,72*0,75)		10,070		
		"mč.1.02" ((1,72+1,40*2)*2,00+1,72*0,75)		10,330		
		"mč.1.03" ((2,46+1,335*2)*2,00+2,46*0,75)		12,105		
		"mč.1.04" ((1,35+1,40+0,29)*2,00+(1,35+1,11)*0,75)		7,925		
		"mč.1.05" ((0,885+1,11)*2,00+(0,885+1,11)*0,75)		5,486		
		0,30*(0,80*2+0,47*4)		1,044		

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Spracoval: Hlubík

Miesto:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		-(0,80*2+0,60*6)*0,47				-2,444
		"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*0,075				0,397
		Medzisúččet				44,913
		"pred vstupom" 5,67*3,00				17,010
		-3*0,80*1,97				-4,728
		"chodba" 50,00				50,000
		Medzisúččet				62,282
		Súččet				107,195

87	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	50,000		
88	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvoj- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3, 80 m	m2	108,485		

"mč.1.01"	1,72*0,75			1,290		
"mč.1.01"	((1,72+1,335*2)*2,00+1,72*0,75)			10,070		
"mč.1.02"	((1,72+1,40*2)*2,00+1,72*0,75)			10,330		
"mč.1.03"	((2,46+1,335*2)*2,00+2,46*0,75)			12,105		
"mč.1.04"	((1,35+1,40+0,29)*2,00+(1,35+1,11)*0,75)			7,925		
"mč.1.05"	((0,885+1,11)*2,00+(0,885+1,11)*0,75)			5,486		
	0,30*(0,80*2+0,47*4)			1,044		
	-(0,80*2+0,60*6)*0,47			-2,444		
	"horná hrana stien" (1,72+2,46+1,11)*0,075			0,397		
	Medzisúččet			46,203		
	"pred vstupom" 5,67*3,00			17,010		
	-3*0,80*1,97			-4,728		
	"chodba" 50,00			50,000		
	Medzisúččet			62,282		
	Súččet			108,485		

89	784452911	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex dvojnásobné jednofarebné výšky do 3, 80 m	m2	10,580		
90	784497903	Ostatné práce - oprášenie jednonásobné	m2	61,310		

"mč.1.01"	(1,72*1,50+1,335*2,00*2+2,30)			10,220		
"mč.1.02"	(1,72*1,50+1,40*2,00*2+2,13)			10,310		
"mč.1.03"	(2,46*1,50+1,335*2,00*2+3,28)			12,310		
"mč.1.04"	((1,35+0,96)*2,00+1,89)			6,510		
"mč.1.05"	((0,885+1,10)*2,00+0,98)			4,950		
"pred vstupom"	5,67*3,00			17,010		
	Súččet stavajúce steny a stropy			61,310		

787 Dokončovacie práce - zasklievanie

91	787840	Interierové zrkadlo	m2	2,400		
		"zrkadlo" 2*1,20				2,400
		Súččet				2,400

92	998787203	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky nad 12 do 24 mm	%			
----	-----------	--	---	--	--	--

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

93	2e	Elektroinštalácie	komplet	1,000		
		"samostatný projekt" 1				1,000
		Súččet				1,000

VÝKAZ VÝMER

Stavba: Sociálne zariadenia

Objekt: V1

Objednávateľ: EUBA, Dolnozemská 1

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval: Hlubík

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

OST

Ostatné

94	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000		
		"nepredvídané práce" 12		12,000		
		Súčet		12,000		
95	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné - odborné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	7,000		
		"práce pri skrátaní radiatorov" 2*3,50		7,000		
		Súčet		7,000		

Celkom