

Druh	Menovité jednotky	
1.Dodávka		
rozdávčač R-1E1.1	1	ks
Dodávka		
Obstarávacia prirážka8%		
Dodávka celkom		
2.Elektromontáže		
A. Materiál		
kábel CYKY-J 3x2,5	20	m
kábel CYKY-J-O 3x1,5	40	m
kábel JY-/SŤ-Y	0	m
kábel CYKY-J 5x6	16	m
Škatuľa na povrch 12	5	ks
žlab RKS610 vč. veka	8	m
spínač Valena č. 1	2	ks
spínač Valena č.6	4	ks
svietidlo stropné opple 22W	5	ks
svietidlo stropné IP54 22W	2	ks
ventilátor 100/230V s činnou žaluziou	2	ks
Nosný materiál spolu		
Podružný materiál (5%z NM)		
Materiál spolu		
Obstarávacia prirážka 0%		
Spolu		
B.Montážne práce		
mont. žlabu RKS vč. veka	8	m
rozdávčač do 20 kg	1	ks
kábel CYKY pevne ulož.do 5x2,5	60	m
ulončenie vodiča v rozv. do 2,5	2	ks
kábel CYKY pevne ulož.do 5x6	16	m
ulončenie vodiča v rozv. do 6	2	ks
kábel JY-/SŤ-Y	0	m
Škatuľa na povrch 12	5	ks
spínač Valena č. 1	2	ks
spínač Valena č.6	4	ks
ventilátor 100/230V s činnou žaluziou	2	ks
svietidlo stropné IP54 22W	2	ks
svietidlo stropné opple 22W	5	ks
zapojenie senzora splachovača + trafo	10	ks
vrtanie dier v murive, hmoždinky do D 8 mm	10	ks
Montážne práce spolu		
Elektromontážne práce celkom (A+B)		
Hodinové sadzby		
HZS (hl.III)		
úprava jestv. rozv. R 18x6	12	hod.
odkrytie, zakrytie podhľadu	6	hod.
prekl. a zapojenie jestv. vedení do nových rozv.	8	hod.
HZS (hl.III) celkom		
HZS (hl.XI)		
vých.revízia, vypracov.revíznych správ	12	hod.
práce spojené s vypínaním	6	hod.
nastavenie syst.,spustenie zariadenia do prevádzky	4	hod.
HZS (hl.XI) celkom		

	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom
	2	3	4	5	6	7
D			PSV	Práce a dodávky PSV		
D			713	Izolácie tepelné		
K	713		713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	10,000
M	MAT		2837712805	Aeroflex KKS 22/9	m	6,000
M	MAT		2837712809	Aeroflex KKS 25/13	m	4,000
D			721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia		
K	721		721171408	Potrubie z rúr PE GEBERIT 110/4,3 odpadné zvislé	m	12,000
K	721		721171502	Potrubie z rúr PE GEBERIT 40/3 odpadné prípojné	m	1,000
K	721		721171503	Potrubie z rúr PE GEBERIT 50/3 odpadné prípojné	m	1,000
K	721		721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000
K	721		721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	ks	2,000
K	721		721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	4,000
K	721		721140802	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového do DN 100, -0,01492t	m	12,000
K	721		721140915	Oprava odpadového potrubia liatinového prepojenie doterajšieho potrubia DN 100	ks	6,000
D			722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod		
K	721		722172622	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 20,0x2,8 v kotúčoch	m	6,000
K	721		722172623	Potrubie z rúr REHAU, rúrka univerzálna RAUTITAN flex DN 25,0x3,5 v kotúčoch	m	4,000
K	721		722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	8,000
K	721		722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	6,000
K	721		722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	1,000
K	721		722239102	Montáž ventilu priameho, spätného,pod omietku,poistného,redukčného,šikmého G 3/4	ks	2,000
M	MAT		5518100280	Gul'ový uzáver voda 3/4"	ks	2,000

K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,000
K	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	10,000
K	721	722130801	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 25, -0,00213t	m	9,000
K	721	722131932	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 20	ks	2,000
D		725	Zdravotechnika - zariad'. predmety		
K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	2,000
M	MAT	6420139370	JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 spodný	ks	2,000
K	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000
M	MAT	6420139250	JIKA OLYMP umývadlo 1064.1 55cm biele	ks	2,000
M	MAT	725241111	Vanička sprchová s kabinou, akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb	1,000
M	MAT	721223405	Zápachový uzáver vaňové a sprchové T 1435	ks	1,000
K	725	725249101	Montáž sprchových kabín	súb	1,000
K	725	725249102	Montáž sprchových mís	súb	1,000
K	725	725249104	Montáž sprchovej vaničky	súb	1,000
K	725	725291111	Montáž ostatných prisl. Toal.dosky, mydel, vešiaka, držiaka	súb	3,000
M	MAT	725840200	Batéria sprchová nástenná G1/2", štandardná kvalita	súb	1,000
K	725	725849200	Montáž batérií sprch. Nástenných s nastav. výškou	ks	1,000
K	725	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	ks	1,000
K	725	725869210	Montáž zápachových uzáverok sprchových ND 40/50	ks	1,000
K	721	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000
M	MAT	5514109000	Rohový guľový ventil s filtrom 1/2" s rúrkou a ružicou	ks	2,000
K	721	725819402	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	súb	4,000
M	MAT	5517534700	Rohový guľový ventil s filtrom 1/2"	ks	4,000
K	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej	ks	2,000
M	MAT	5514643220	Kludi LOGO NEO umývadlová jednopáková batéria	ks	2,000
K	721	725829601	Montáž batérií nástenných pákových	ks	1,000
M	MAT	5514646720	Kludi LOGO -MIX-nástenná pre výlevku	ks	1,000
K	721	725869204	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety do D 50	ks	2,000
M	MAT	5516232100	Uzávierka zápachová umývadlová HL 132 D 40,50 mm	ks	2,000
K	721	725989101	Montáž dveriek plastových	ks	1,000
M	MAT	6420134720	Dvierka plastové 300x300 biele	ks	1,000
K	721	725110814	Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného,	súb	2,000
K	721	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry,	súb	2,000
K	721	725330820	Demontáž výlevky bez výtok. armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia,diturvitovej,	súb	1,000
K	721	725820801	Demontáž batérie nástennej do G 3/4,	súb	3,000
D		Ostatné	Ostatné		
K	HZS	HZS-006	Nepredvídané práce (stavebné, inštalátorske)	hod	2,000
			Celkom		